



Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG

Praça Juscelino Kubitschek, 173 – Centro – 36.140-000 - Telefone: (32) 3281-1810

MEMORIAL DESCRITIVO

Serviço: Retirada e substituição de quatro postes.

Endereço: Rua Antônio Tuíta, Bairro Piúna, Lima Duarte– MG.

DESCRIÇÃO INICIAL

No endereço supracitado, está sendo executada a construção de um pórtico, como este terá altura de aproximadamente 8 metros, se faz necessário alterar a rede que passa no local, pois está inviabilizando sua construção, também se faz necessário alterar outros postes no local, tanto para que a rede fique conforme normativas tanto para que garanta segurança no trânsito no local, mais especificamente na rodoviária municipal.

DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

No local há 4 (quatro) postes que são necessário substituição, ou seja, serão retirados do local atual, substituídos por novos e posicionados em outro local, de forma que não inviabilize a obra do pórtico quanto para melhorar o trânsito e a segurança na entrada/saída da rodoviária.

**MATHEUS
FAGUNDES
RAMOS DE SALES**
11571836624

Assinado digitalmente por MATHEUS
FAGUNDES RAMOS DE SALES:11571836624
DN: cn=BR, o=CP-Brasil, ou=AC CERTIFICA
MIX&S, ou=201525700105
OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
CN=MATHEUS FAGUNDES RAMOS DE
SALES:11571836624
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.01.23 09:53:40-0100
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Departamento de Engenharia

Telefone: (32) 3281-1185 – engenharia@limaduarte.mg.gov.br



Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG

Praça Juscelino Kubitschek, 173 – Centro – 36.140-000 - Telefone: (32) 3281-1810

DAS ESTAPAS

- 1º Retirar os 4 postes existentes com todos os equipamentos já instalados neles;
- 2º Definir o local para instalar os 4 novos postes que irão substituir os retirados;
- 3º Instalar os novos postes e equipá-los com estruturas de baixa, média e alta tensão (em acordo com o já existente no local);
- 4º Equipar todos os postes com todas as estruturas necessárias para o perfeito funcionamento;
- 5º Reinstalar os conjuntos de luminárias que já estão instalados;
- 6º Fornecimento de mão de obra de eletricitas e auxiliares e equipamentos e materiais necessários para a realização dos serviços descritos acima.

Lima Duarte, 25 de Janeiro de 2024.

**MATHEUS
FAGUNDES RAMOS
DE SALES:
11571836624**

Assinado digitalmente por MATHEUS FAGUNDES
RAMOS DE SALES:11571836624
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS
v5, OU=32075287000105, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=MATHEUS FAGUNDES
RAMOS DE SALES:11571836624
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.01.25 09:54:25-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Matheus Fagundes Ramos de Sales
Engenheiro Civil - CREA-MG 333.146/D

Departamento de Engenharia
Telefone: (32) 3281-1185 – engenharia@limaduarte.mg.gov.br