

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Rua Antônio Marinho, nº 678, Centro
Astolfo Dutra – MG CEP 36.780-000
CNPJ: 16.914.341/0001-02 INSC. EST.: 002.034458.00-83

RECURSO ADMINISTRATIVO

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE – MG

Ref.: Processo Licitatório nº 56/2025 / Concorrência nº 04/2025

Recorrente: Sudeste Engenharia e Construtora Ltda.

CNPJ: 16.914.341/0001-02

A empresa Sudeste Engenharia e Construtora Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 16.914.341/0001-02, com sede à Rua Antônio Marinho, nº 678, Centro, Astolfo Dutra/MG, vem, respeitosamente, por seu representante legal infra-assinado, apresentar o presente:

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face da decisão de inabilitação proferida no âmbito da Concorrência nº 04/2025, promovida pela Prefeitura Municipal de Lima Duarte, nos termos que passa a expor:

I – SÍNTESE DOS FATOS

A recorrente participou da Concorrência nº 04/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para pavimentação em piso de concreto sextavado de via que liga a LMG871 (Estrada Lima Duarte/Ibitipoca) ao Distrito de São José dos Lopes, zona rural de Lima Duarte/MG, conforme Convênio 959331/2024 – firmado entre o Município de Lima Duarte e o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, conforme especificações no edital, a ser realizada conforme preceitos da Lei Federal nº 14.133/2021., tendo apresentado toda a documentação exigida pelo edital, inclusive os atestados de capacidade técnica operacional e profissional. Entretanto, foi inabilitada sob o fundamento de que não teria comprovado adequadamente a capacidade técnica, na cláusula 5.6 do edital, nos termos dos itens “b” e “c” do edital, o que, respeitosamente, não se sustenta, conforme se demonstrará a seguir.

II – DO ATENDIMENTO AOS ITENS "b" E "c" DO EDITAL

a) Comprovação da Capacidade Técnica Operacional (item “b”)

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Rua Antônio Marinho, nº 678, Centro
Astolfo Dutra – MG CEP 36.780-000
CNPJ: 16.914.341/0001-02 INSC. EST.: 002.034458.00-83

O edital exige a apresentação de atestado de capacidade técnica operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução, com bom desempenho, de obras ou serviços similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto licitado.

A Recorrente apresentou os seguintes documentos comprobatórios:

- Atestado de capacidade técnica nº 3222560/2025, no valor de 4.312,78 m² de pavimentação com bloquete sextavado de concreto (25x25x8cm); e atestado CAT nº 1420190005687, com 1.817,14 m² de pavimentação em bloquete sextavado; Total executado: 6.129,92 m², superior à metragem apresentada na planilha licitada, que prevê 5.226,24 m² de piso intertravado sextavado 25x25x8cm.
- Atestado de capacidade técnica nº 1420190005687, com 118 metros de assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, superior à metragem indicada pela planilha licitada, que prevê 65,50 metros.
- Atestado de capacidade técnica nº 1420190005687, com 163,20 m³ de escavação mecanizada de vala, superior à metragem da planilha licitada, que prevê 106,11 m³ de escavação.
- Atestado de capacidade técnica nº 1420190005687, com quantitativos de 5,53 m³ de lastro de brita, 121,94 m² de regularização de vala, 115,85 m³ de reaterro de vala, logo, quantitativos e serviços compatíveis com objeto licitado.
- Atestado de capacidade técnica nº 3222560/2025 e nº 1420190005687, com área de 6.689,79 m² de regularização do subleito, superior à metragem da planilha licitada, que prevê 5.247,92 m.
- Atestado de capacidade técnica nº 1420190005687, com 641,67 metros de guia meio-fio executadas, superior à metragem a planilha licitada, que prevê 126,38 m.
- Atestado de capacidade técnica nº 1420190005687, com 237,70 m³ de serviços de execução de base.
- Atestado de capacidade técnica nº 1420190005687, com 748,50 m de de sarjetas executadas, serviço similar ao exigido.

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Rua Antônio Marinho, nº 678, Centro
Astolfo Dutra – MG CEP 36.780-000
CNPJ: 16.914.341/0001-02 INSC. EST.: 002.034458.00-83

- Além disso a certidão de acervo técnico nº 1420190005687 contém os serviços mais variados da planilha licitada, como fornecimento e instalação de placa de obra, locação de container, sinalização vertical, boca de lobo, transporte com caminhão basculante, serviços de concreto armado e demais serviços compatíveis e similares para a perfeita execução do objeto licitado. Ressalta-se que a administração local é comprovada com a equipe técnica disponível apresentada no processo e registrada no CREA e pelas execuções satisfatórias indicadas nos atestados.

Portanto, resta plenamente demonstrada a execução de obra anterior de complexidade equivalente e superior, conforme exigido.

b) Comprovação da Capacidade Técnica Profissional (item “c”)

A Recorrente também apresentou:

- Certidão de acervo técnico nº 003.582/13 do engenheiro civil Fernando de Souza Xavier, profissional que integra o quadro técnico da empresa, com registro no CREA MG 111067/D, atestando a execução de 11.500 m² de calçamento com bloco intertravado 8 cm, tecnologia perfeitamente compatível com o objeto da licitação. A Certidão de acervo técnico nº 003.582/13 também contém os serviços em quantidades e características satisfatórias de: 1.015,167 m³ de escavação mecânica de valas, 170,965 m² de apiloamento de fundo de valas, 178,89 m² de sinalização vertical, 239 m de bueiro de concreto, 16.184,50 m de sarjeta, 3.375,00 m de assentamento de meio-fio, 14 unidades de caixas coletoras, grandes quantidades de serviços de transporte, 170.627,60 m² de serviços de regularização de subleito, 30.795,682 m³ de base,

Ademais, a certidão de acervo técnico nº 1420190005687, que tem como responsável técnico o engenheiro Fernando de Souza Xavier, inclui a execução de 263,25 metros de rede coletora em tubo de concreto, escavação mecânica 263,25 m², regularização de vala 52,65 m³, reaterro de vala 188,82 m³, 6 bocas de lobo para captação de água da sarjeta, 568,53 m de sarjeta, 472,53 m de meio-fio e calçamento em piso intertravado 1.903,23 m². Todos os serviços contemplados na planilha da presente concorrência.

SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Rua Antônio Marinho, nº 678, Centro
Astolfo Dutra – MG CEP 36.780-000
CNPJ: 16.914.341/0001-02 INSC. EST.: 002.034458.00-83

Todos os documentos apresentados estão em conformidade o edital, comprovando de forma inequívoca a capacidade técnica operacional e profissional da empresa e do responsável técnico para executar o objeto da licitação.

III – DO PEDIDO

Diante do exposto, requer a esta respeitável Comissão:

1. O recebimento e o provimento deste recurso administrativo, reconhecendo-se que a empresa Sudeste Engenharia e Construtora Ltda, atendeu integralmente às exigências editalícias quanto à qualificação técnica;
2. A consequente reversão do ato de inabilitação, com o retorno da empresa à fase seguinte da Concorrência nº 04/2025.


Por fim, registra-se que, na remota hipótese de não acolhimento deste Recurso e permanecendo os vícios aqui apontados, notadamente quanto à inobservância dos princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública, bem como das cláusulas e condições previstas no referido Edital, será encaminhada representação ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para apuração de eventuais irregularidades administrativas, sem prejuízo das demais medidas cabíveis para salvaguarda do interesse público e do devido processo legal.

Termos em que,
Pede deferimento.

Astolfo Dutra, 05 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Data: 05/06/2025 10:34:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

.....
Sudeste Engenharia e Construtora Ltda.
CNPJ: 16.914.341/0001-02
Fernando de Souza Xavier

**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420190005687

Atividade concluída

Número da ART: 14201700000003848695 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em: 6/6/2017..... Baixada em: 3/7/2017.....
Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA..... CPF/CNPJ: 18554147000199
Logradouro: RUA OPEMÁ..... Nº: 610...
Complemento: Bairro: CENTRO.....
Cidade: PIRAÚBA..... UF: MG..... CEP: 36170-000
Contrato: 072/2016..... celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: R\$ 263170,25..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS..... Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: PIRAÚBA..... UF: MG..... CEP: 36170-000
Início: 4/4/2017.. Conclusão efetiva: 3/7/2017.... Coord. Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA..... CPF/CNPJ: 18554147000199
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES CALCAMENTO , Quantidade
1817,14 , Unidade m².....

Observações

CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PIRAÚBA.....

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br





MUNICIPIO DE PIRAÚBA

Rua Opemá, 610 – Centro – Piraúba – MG – CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 – 3573 1698 – CNPJ: 18.554.147/0001-99

DECLERAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO

DECLARAMOS, para fins de direito, que a empresa **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ nº 16.914.341/0001 – 02, CREA 055840, situada na Rua Antônio Marinho, nº 678, Centro, Astolfo Dutra – MG, através de seu responsável técnico, em regime de empreitada por preço global, no valor de R\$ 263.170,25 (duzentos e sessenta e três mil, cento e setenta reais e vinte e cinco centavos), conforme contrato de prestação de serviços Nº 072/2016, **EXECUTOU**, para a Prefeitura Municipal de Piraúba, CNPJ nº 18.554.147/0001-99, com sede à Rua Opemá, nº 610, Centro, Piraúba-MG, denominada proprietária e contratante, os seguintes serviços:



OBJETO: Calçamento em bloquete sextavado e drenagem.

FINALIDADE: Infraestrutura.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04 de abril de 2017 a 03 de julho de 2017.

ÁREA: 1.817,14 m²

LOCAL DE EXECUÇÃO: Diversas ruas do município de Piraúba-MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fernando de Souza Xavier – Engenheiro Civil -
CREA/MG 111.067/D.

DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS



MUNICIPIO DE PIRAÚBA

Rua Opemá, 610 – Centro – Piraúba – MG – CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 – 3573 1698 – CNPJ: 18.554.147/0001-99



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	5.00
1.2	73847/004	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	4.00
1.3	COMPOSIÇÃO 01	TRANSPORTE LOCAL DO CONTAINER COM CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO MUNCK	H	2.60
2.0		SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL		
2.1	83694	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (trecho calçado da Rua Lúcinio de Souza)	M2	32.68
2.2	73962/013	ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO	M3	163.20
2.3	5622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	121.94
2.4	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	37.00
2.5	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	81.00
2.6	74164/004	LASTRO DE BRITA	M3	5.53
2.7	72920	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO	M3	115.85
2.8	83659	BOCA DE LOBO EM ALVERARIA TIJOLO MACIÇO E REVESTIDO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID	6.00
2.9	74124/002	POCO VISITA AG PLUV: CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS	UNID	3.00
2.10	00006240 (SINAPI Insumos)	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL / ESGOTO	UNID	3.00



MUNICIPIO DE PIRAÚBA

Rua Opemá, 610 – Centro – Piraúba – MG – CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 – 3573 1698 – CNPJ: 18.554.147/0001-99

		ALAS FINAIS DAS TUBULAÇÕES DE DRENAGEM:		
2.11	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	5.80
2.12	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	72.80
2.13	6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	1.04
2.14	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1.04
2.15	00004730 (SINAPI Insumos)	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) (pedra imersa no concreto para dissipação de energia)	M3	0.26
3.0		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
		BASE DA PAVIMENTAÇÃO:		
3.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2,377.01



3.2	74154/001	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	237.70
3.3	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1,188.50
3.4	72911	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	237.70
		CALÇAMENTO (BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO):		
3.5	74147/001	PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM	M2	1,817.14
		CALÇAMENTO (ALVENARIA POLIÉDRICA):		
3.6	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	260.48
3.7	74154/001	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M (Areia do colchão de assentamento)	M3	15.63
3.8	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (Transporte da areia do colchão de assentamento e das pedras poliédricas)	M3XKM	1,554.80



MUNICÍPIO DE PIRAÚBA

Rua Opemá, 610 – Centro – Piraúba – MG – CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 – 3573 1698 – CNPJ: 18.554.147/0001-99



3.9	72948	COLCHAO DE AREIA (Pavimentação em pedras poliédricas)	M3	15.63
4.0		ACESSIBILIDADE/SERVIÇOS GERAIS		
4.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	641.67
4.2	74012/001	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM.	M	748.50
		TRECHOS NOVOS DE CALÇADA:		
4.3	73892/002	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADAS E RAMPAS DO TIPO "A" E DO TIPO "D") EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	503.85
		RAMPAS EM TRECHOS DE CALÇADA EXISTENTES:		
4.4	73801/001	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (IMPLANTAÇÃO DE REBAIXAMENTO DE CALÇADA EM CALÇADAS EXISTENTES)	M2	56.16
4.5	73892/002	EXECUÇÃO DE PASSEIO (RAMPAS DO TIPO "D" EM CALÇADAS EXISTENTES) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	50.55
		PISOS PODOTÁTEIS:		
4.6	COMPOSIÇÃO 02	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, DIMENSÕES 20 x 20 x 2,0 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE AC-III	M2	44.19
Total item 3.0 =				
5.0		SINALIZAÇÃO VIÁRIA E LIMPEZA DE OBRA		
		SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL:		
5.1	COMPOSIÇÃO 03	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA CIRCULAR COM TUBO DE AÇO GALV. 2"// IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO	UNID	12.00
5.2	COMPOSIÇÃO 04	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA QUADRADA COM TUBO DE AÇO GALV. 2"// IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO	UNID	1.00
5.3	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	9.00
		LIMPEZA DE OBRA:		
5.4	LIM-GER-005 (SETOP)	LIMPEZA GERAL DE OBRA (Limpeza geral de obra para pavimentação)	M2	2,377.01



MUNICIPIO DE PIRAÚBA

Rua Opemá, 610 – Centro – Piraúba – MG – CEP: 36.170-000
Telefax: (32) 3573 1575 – 3573 1698 – CNPJ: 18.554.147/0001-99



Atestamos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pela Prefeitura Municipal de Piraúba - MG

Piraúba, 22 de agosto de 2019


Adriano Carvalhaes Gravina
Prefeito Municipal
CPF: 005.787.636-30



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3222560/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **FERNANDO DE SOUZA XAVIER**
Registro: **MG0000111067D MG** RNP: **1406851108**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20220941149** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME**

Registrada em: 23/02/2022 Baixada em: 10/02/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **Prefeitura Municipal de Tocantins**
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE MACÁRIO
Complemento:

Bairro: CENTRO
UF: MG

CPF/CNPJ: **18.128.223/0001-02**
Nº: 129

CEP: 36512000

Cidade: TOCANTINS

Contrato: 008/2022

Celebrado em: 08/02/2022

Valor do contrato: R\$ 346.330,06

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO
UF: MG

CEP: 36512000

Cidade: TOCANTINS

Data de início: 15/02/2022

Conclusão efetiva: 14/06/2022

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: Prefeitura Municipal de Tocantins

CPF/CNPJ: 18.128.223/0001-02

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS** 49 - Execução de obra 4312.78 metro quadrado; **16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA** 46 - Execução de instalação 10.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE NAS VIAS URBANAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL NOVO HORIZONTE, DE ACORDO COM CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FIRMADO EM CONTRATO DE REPASSE NÚMERO 907641/2020.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3222560/2025

10/02/2025, 10:07

z118b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z118b





PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
 ESTADO DE MINAS GERAIS
 TEL: (32) 3574-1319 – e-mail: licitacao@tocantins.mg.gov.br
 AVENIDA PADRE MACÁRIO, 129 - CENTRO CEP: 36.512-000 – TOCANTINS/MG

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO

DECLARAMOS, para fins de direito, que a empresa **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 16.914.341/0001 – 02, CREA 055840, situada na Rua Antônio Marinho, nº 678, Centro, Astolfo Dutra – MG, através de seus responsáveis técnicos, em regime de empreitada por preço global, no valor R\$ 346.330,06 (trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta reais e seis centavos), **EXECUTOU**, através do contrato 008/2022, para a Prefeitura Municipal de Tocantins, CNPJ nº 18.128.223/0001-02, com sede à Avenida Padre Macário, nº 129, Centro, CEP: 36.512-000, na cidade de TOCANTINS-MG, denominada proprietária e contratante, os seguintes serviços:

OBJETO: Calçamento em bloquete nas vias urbanas do loteamento municipal Novo Horizonte.

FINALIDADE: Infraestrutura

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15 de fevereiro de 2022 a 14 de junho de 2022.

LOCAL DE EXECUÇÃO: Loteamento Municipal Novo Horizonte, s/nº, Centro, Tocantins/MG.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Fernando de Souza Xavier – Engenheiro Civil – CREA MG 111.067/D.

Annelise Ribeiro - Engenheira Civil - CREA MG 341083.

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3222560/2025, emitida em 10/02/2025



Certidão nº 3222560/2025
 10/02/2025, 10:14
 Chave de Impressão: z118b

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2025 e contém 2 folhas






PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
ESTADO DE MINAS GERAIS
TEL: (32) 3574-1319 – e-mail: licitacao@tocantins.mg.gov.br
AVENIDA PADRE MACÁRIO, 129 - CENTRO CEP: 36.512-000 – TOCANTINS/MG

DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88
1.2.	OBRAS VIÁRIAS		
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.312,78
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	4.312,78
1.3.	SINALIZAÇÃO		
1.3.1.	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	M2	3,00
1.3.2.	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE METÁLICO	Unid.	10,00
1.3.3.	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	Unid.	10,00
1.3.4.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	6,00

Atestamos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pela Prefeitura Municipal de Tocantins.

Astolfo Dutra, 17 de dezembro de 2024.


.....
Silas Fortunato de Carvalho
CPF nº 382.509.776-53
Prefeito Municipal de Tocantins

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3222560/2025, emitida em 10/02/2025



O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2025 e contém 2 folhas

Certidão nº 3222560/2025
10/02/2025, 10:14
Chave de Impressão: z118b





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO Nº: 003.582/13

FOLHA:0001/0002

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL, "FERNANDO DE SOUZA XAVIER", REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 111.067/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1406851108, ENQUANTO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA, EFETIVOU O REGISTRO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, APRESENTADA A SEGUIR. ESTA CERTIFICAÇÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TÉCNICA ANOTADA NA ART.:.....
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUÇÃO Nº 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURÍDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TÉCNICO" E, EM SEU PARÁGRAFO ÚNICO: "A CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURÍDICA VARIA EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TÉCNICO":.....
CERTIFICAMOS, QUE SE ENCONTRA VINCULADO A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE CONTROLE 071913 A 071916, O ATESTADO, CONTENDO 04 FOLHAS, EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTATADAS.....
CERTIFICAMOS, MAIS, QUE DA PRESENTE CERTIDÃO CONSTA A SEGUINTE RESSALVA: NÃO FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO OS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO VEGETAL COM SEMEADURA MANUAL E ARBORIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MUDAS CONSTANTES NO ATESTADO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-MG EM 20/05/2013, UMA VEZ QUE NÃO SÃO DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL FERNANDO DE SOUZA XAVIER.:.....

ESTA CERTIDÃO CONTEM 0002 FOLHAS.

BHTE, 06 DE NOVEMBRO DE 2013.

Mary Campos Roriz
MARY CAMPOS RORIZ
CARGO:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REGIONAL METROPOLITANA
PORTARIA: 123/2009 CREA-MG

CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 003.582/13 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

Profissional:

Nome : FERNANDO DE SOUZA XAVIER

Titulo : ENGENHEIRO CIVIL

Registro : 04.0.0000111067

RNP : 1406851108

Atribuicoes:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Contratada : RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA

Registro: 009600

Nro Da Art: 1-5087231500 Data Anotacao : 6/7/2009 Data Baixa : 20/07/2010

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Local Da Obra/Servico : ROD MUNICIPAL TRECHO NINHEIRA - SAO JOA

Proprietario : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - MG

Cidade : NINHEIRA - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

1544 DIRECAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

Finalidade : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)

Quantificacao : 29,14 QUILOMETROS

Valor Obra / Servico : R\$ 9.718.717,98

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : PRESTACAO DE SERVICOS

Descricao Complementar: OBRAS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTACAO DO
TRECHO NINHEIRA\SAO JOAO DO PARAISO, EM
RODOVIA MUNICIPAL - EXTENSAO: 29,14 KM

BELO HORIZONTE, 06 DE NOVEMBRO DE 2013

Mary Campos Roriz

Mary Campos Roriz

Assistente Administrativo

REG METROPOLITANA

PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG



CERTIDÃO

Certificamos, a requerimento da interessada, protocolado sob o número 0052027.2300/2013-6, em substituição ao de número 0125323.2300/2012-0, à vista de documentos constantes na Diretoria de Infraestrutura Rodoviária e apresentados pela solicitante, que a mesma executou para este DER/MG, CNPJ 17.309.790/0001-94, situado a Av. dos Andradas, 1120, Belo Horizonte - MG, os seguintes serviços:

DADOS GERAIS

Interessado : **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.**
CNPJ : 30.090.575/0001-03
Endereço : Av. Washington Luiz, nº 252 - Centro - Niterói/RJ
Contrato : PRC-22.074/2008
Trechos : Ninheira - São João do Paraíso
Rodovias : Municipal
Extensão : 29,14 km
Natureza dos Trabalhos : Melhoria e pavimentação
Período de Execução : 29/10/2008 à 20/07/2010 (21ª Medição Final)

Anotações de Responsabilidade Técnica

Engenheiro	Data Registro CREA
Fernando de Souza Xavier - CREA/MG 111.067/D	06/07/2009 (*)


(*) O responsável técnico atuou na obra no período de 06/07/2009 a 20/07/2010, conforme discriminativo e quantitativo abaixo.

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
CONSULTORIA	
Veículo tipo Gol (gasolina) ou similar com motorista	38.000,000 km
TERRAPLENAGEM	
Instalação do canteiro de obra	0,400 vb
Mobilização e desmobilização	0,500 vb
Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores (execução na espessura de até 30cm, inclui remanejamento para fora da linha de offsets e acerto do material)	253.707,600 m²
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª e 2ª categoria, com caminhão - DMT 0 a 2000 m	220.442,060 m³
Escavação mecânica de valas em solo	1.015,167 m³
Apiloamento de fundo de valas	170,965 m²
Compactação manual de aterros	324,000 m³
Compactação com placa vibratória	313,816 m³
Compactação de aterros com sapo compactador	601,064 m³
Compactação de aterros a 95% P.N.	127.474,700 m³
Compactação de aterros a 100% (1,5 P.N.)	37.964,600 m³





DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Paliçada em tora de eucalipto de $\varnothing = 0,12$ m e de altura variável, para controle de erosão	80,000 m ²
SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	
Sinalização horizontal	
Linhas com resina acrílica de 0,6 mm de espessura - Largura L = 0,10 m	91.796,000 m
Tacha refletiva bidirecional	1.644,000 un
Banda rugosa em pré-misturado a frio, incluindo o fornecimento e transporte dos materiais	9,996 m ³
Sinalização vertical	
Placas de aço carbono 1000/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo I	
Placa circular	26,962 m ²
Placa octogonal	2,000 m ²
Placa quadrada	30,965 m ²
Placa retangular	118,970 m ²
Marcador de alinhamento	18,000 m ²
Marcador de perigo 0,30 x 0,90 m	2,000 m ²
Marco quilométrico	9,999 m ²
DRENAGEM	
Bueiro tubular de concreto, com tubos classes CA-1 e CA-2 (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)	
BSTC $\varnothing$ 0,60 m - corpo (CA-1)	213,000 m
BSTC $\varnothing$ 0,60 m - boca	15,000 un
BSTC $\varnothing$ 0,80 m - corpo (CA-1)	21,000 m
BSTC $\varnothing$ 0,80 m - boca	5,000 un
BSTC $\varnothing$ 1,00 m - corpo (CA-1)	3,000 m
Bueiro celular de concreto padrão DER/MG, para altura de aterro de 0 a 5,00 m	
BSCC 2,50 x 2,50 - corpo	13,000 m
BSCC 2,50 x 2,50 - boca	2,000 un
BSCC 3,00 x 3,00 - boca	2,000 un
BDCC 3,00 x 2,50 - boca	2,000 un
Empedramento (calçamento) para fundação direta de bueiros	229,688 m ³
Valeta de proteção de aterro, tipo DR.VPA	290,000 m
Valeta de proteção de corte, tipo DR.VP-01 - Tipo 105/80	7.912,000 m
Valeta de proteção de corte, tipo DR.VP-03 - Tipo 105/80	1.053,000 m





DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Sarjeta de concreto em corte, tipo DR.SCC.X/Y - L = 60, tipo 50/15	5.797,000 m
Sarjeta de concreto em corte, tipo DR.SCC.X/Y - L = 60, tipo 50/20	9.454,500 m
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA.X/Y - L = 60, tipo 30/15	933,000 m
Meio fio de concreto, tipo DR.MF-01	3.375,000 m
Saída d'água de concreto em corte, tipo DR.SDC-01	64,000 un
Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR.SDA-01	6,000 un
Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR.SDA-02	4,000 un
Descida d'água, concreto em aterro em degraus com L = 1,00 m, tipo DR.DSA-03A	45,000 m
Dissipador de energia, DEB (DNIT), aplicáveis à saídas de bueiros tubulares e descidas d'água de aterro, para DAS-01, DAS-03 ou BSTC Ø 0,40 m, tipo DEB-01	5,000 un
Dissipador de energia, DEB (DNIT), aplicáveis à saídas de bueiros tubulares e descidas d'água de aterro, para BSTC Ø 0,60 m, tipo DEB-02	3,000 un
Dissipador de energia, DEB (DNIT), aplicáveis à saídas de bueiros tubulares e descidas d'água de aterro, para BSTC Ø 1,50 m, tipo DEB-06	1,000 un
Caixa coletora simples em concreto DR.CX-01, para BSTC Ø 0,60 com altura 1,60 m < H ≤ 2,00 m	9,000 un
2,00 m < H ≤ 2,40 m	5,000 un
Dreno de talvegue com pedra de mão, brita e areia, tipo DR.DT	524,552 m³
Tranporte de areia - DT - 60 a 85 km	17.731,454 m³xkm
Transporte de pedra (Ø ≥ 0,50 m) - DMT = 138,98 km	61.392,297 m³xkm
Transporte de pedras de mão - DMT = 138,98 km	30.520,941 m³xkm
PAVIMENTAÇÃO	
Regularização do subleito com proctor internormal	170.627,600 m²
Sub-base de solo estabilizado sem mistura, compactado na energia de proctor intermodificado	19.499,568 m³
Transporte de solo até a pista, para sub-base (volume compactado) - DT 3 a 6 km	72.644,498 m³xkm
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, compactado na energia de proctor intermodificado	30.795,682 m³
Transporte de material de jazida para base até a pista (volume compactado)	
DMT 7 a 12 km	289.281,130 m³xkm
Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	180.447,000 m²
Tratamento superficial duplo	143.087,200 m²
Transporte dos agregados para o tratamento superficial duplo - DMT = 138,98 km	376.562,716 m³xkm





DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
CONSERVAÇÃO	
Cerca de arame farpado, tipo OC.CA-01	34.208,000 m
Remanejamento de cerca, com aproveitamento do material	860,000 m
Remoção de cercas	10.500,000 m
Defensa singela semi-maleável SV-DSM-02	656,000 m
Estocagem da camada vegetal de caixas de empréstimos e jazidas	64.839,000 m ²
Conformação das caixas de empréstimos e jazidas	96.482,800 m ²
Reposição de camada vegetal em caixas de empréstimos e jazidas	163.203,600 m ²
Revestimento vegetal com semeadura manual	64.956,200 m ²
Arborização com fornecimento de muda	2.400,000 un
ÍNDICE NACIONAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	
Abriço simples pré-moldado para passageiro (inclusive transporte e montagem)	2,000 un
PAVIMENTO DE CONCRETO	
Pavimento de blocos intertravados na espessura de 8 cm (execução, incluindo fornecimento dos blocos e da areia do colchão de assentamento)	11.500,000 m ²
Transporte de material para colchão de assentamento - DT 65 a 88 km	37.842,406 m ³ xkm

E, para constar, eu Marcia Oliveira, Agente de Transportes e Obras Públicas III, lavrei a presente Certidão, que vai visada por mim, pelo Diretor de Infraestrutura Rodoviária e assinada pelo Vice-Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais.


Belo Horizonte aos 20 dias do mês de maio de 2.013


Marcia Oliveira
Agente Transporte e Obras Públicas III
Masp. 1022942-5





Engº Marcos Antonio Frade
Diretor de Infraestrutura Rodoviária
Masp. 1022571-2




Engº Nelson de Andrade Reis
Vice-Diretor Geral - Masp. 1033645-1
DER/MG



**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420190005687

Atividade concluída

Número da ART: 14201600000003077466 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em: 16/5/2016..... Baixada em: 7/8/2016.....
Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: SUDESTE PRE-MOLDADOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME.....
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA..... CPF/CNPJ: 17706656000127
Logradouro: AVENIDA ANTÔNIO ESTEVES RIBEIRO..... Nº: 340...
Complemento: Bairro: CENTRO.....
Cidade: DONA EUZÉBIA..... UF: MG..... CEP: 36784-000
Contrato: 034/2016..... celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: R\$ 207197,81..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO ALVES DA SILVA..... Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: DONA EUZÉBIA..... UF: MG..... CEP: 36784-000
Início: 8/3/2016.. Conclusão efetiva: 7/8/2016.... Coord. Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EUZÉBIA..... CPF/CNPJ: 17706656000127
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES CALCAMENTO , Quantidade
1903,23 , Unidade m².....

Observações

CALÇAMENTO COM BLOQUETE E DRENAGEM PLUVIAL.....

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br





Prefeitura Municipal de Dona Euzébia

Paço Municipal Prefeito Francisco de Assis Ribeiro

CEP: 36784000 - Estado de Minas Gerais – CNPJ 17.706.656/0001 - 27

DECLERAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO

DECLARAMOS, para fins de direito, que a empresa **SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ nº 16.914.341/0001 – 02, CREA 055840, situada na Rua Antônio Marinho, nº 678, Centro, Astolfo Dutra – MG, através de seu responsável técnico, em regime de empreitada por preço global, no valor de R\$ 207.197,81(duzentos e sete mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), conforme contrato de prestação de serviços Nº 034/2016, **EXECUTOU**, para a Prefeitura Municipal de Dona Euzébia, CNPJ nº 17.706.656/0001-27, com sede à Avenida Antônio Esteves Ribeiro, nº 340, Centro, Dona Euzébia-MG, denominada proprietária e contratante, os seguintes serviços:



OBJETO: Calçamento em bloquete e drenagem pluvial.

FINALIDADE: Infraestrutura.


PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08 de março de 2016 a 07 de agosto de 2016.

ÁREA: 1.903,23 m²

LOCAL DE EXECUÇÃO: Rua João Alves da Silva, Dona Euzébia-MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fernando de Souza Xavier – Engenheiro Civil - CREA/MG 111.067/D.

DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS



Prefeitura Municipal de Dona Euzébia

Paço Municipal Prefeito Francisco de Assis Ribeiro

CEP: 36784000 - Estado de Minas Gerais – CNPJ 17.706.656/0001 - 27

DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA		
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIUECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	UNID	1.00
2	DRE-001	DRENAGEM PLUVIAL		
2.1	OBR-VIA-085	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL	M3	263.25
2.2	TER-REG-005	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M3	52.65
2.3	TER-REA-005	REATERRO COMPACTADO DE VALA MANUAL	M3	188.82
2.4	DRE-BOC-005	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UNID	6.00
2.5	DRE-TUB-055	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 600 MM	M	263.25
2.6	DRE-POÇ-010	PÓÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UNID	5.00
2.7	DRE-SAR-005	SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I=3%, PADRÃO DEOP-MG	M	568.53
3	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
3.1	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL	M2	1,903.23
3.2	OBR-VIA-210	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 6 CM - FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	1,903.23
3.3	URB-MFC-010	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM,	M	472.53
3.4	URB-RAM-005	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UNID	4.00

Atestamos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pela Prefeitura Municipal de Dona Euzébia - MG

Dona Euzébia, 22 de agosto de 2019

Manoel Franklin Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL DE
DONA EUZÉBIA
ADM.: 2017/2020


Manoel Franklin Rodrigues
Prefeito Municipal
CPF: 600.763.647-04